

Дефектная ведомость
по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Мончегорск ул. Стахановская дом №11
(система горячего водоснабжения)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб ф32- 100	м.п.	533
2.	Демонтаж трубопроводной арматуры (задвижки)	шт	1
3.	Разборка тепловой изоляции трубопроводов из ваты минеральной	кв.м	50,3
4.	Установка кранов шаровых фланцевых ф80мм	шт.	1
5.	Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из полиэтиленовых труб ф 90-20мм	м.п.	533
	-ф90мм	м.п.	54
	-ф63мм	м.п.	55
	-ф50мм	м.п.	25
	-ф40мм	м.п.	54
	-ф32мм	м.п.	105
	-ф25мм	м.п.	190
	-ф20мм	м.п.	50
6.	Изоляция трубопроводов ф 90-32мм из вспененного каучука	м.п.	243
	-ф90мм	м.п.	54
	-ф63мм	м.п.	55
	-ф50мм	м.п.	25
	-ф40мм	м.п.	54
	-ф32мм	м.п.	105
7.	Пробивка отверстий в бетонных полах и стенах	шт	95
8.	Заделка отверстий	м3	8,6
9.	Гидравлические испытания трубопроводов	м.п.	533
10.	Пусконаладочные работы	м.п.	533