

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "УК" Вьюжный

Макинцян В.И.

Капитальный ремонт крыши  
(наименование стройки)г. Снежногорск ул. Победы д.3  
(наименование объекта)

## Ведомость объемов работ №

| № п/п | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                             | Единица измерения        | Количество |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                        | 4          |
|       | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                                        | 100М2 ПОКРЫТИЯ           | 9,66       |
|       | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ                                                                                                                                                           | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 9,66       |
|       | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПОД СТЯЖКУ И ОБШИВКУ ВЕНТШАХТ А/Ц ЛИСТАМИ)                                                                                                                      | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ | 16,59      |
|       | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО                                                                                                                   | М3 ИЗОЛЯЦИИ              | 96,6       |
|       | ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "ПИРИЛАКС" ЛЮБОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АЭРОЗОЛЬНО-КАПЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧИВАНИЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НПБ 251 | 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ | 11,53      |
|       | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ                                                                                                                                                        | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ | 9,66       |
|       | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК СБОРНЫХ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                                              | 100М2 СТЯЖКИ             | 9,66       |
|       | ОБШИВКА ВЕНТШАХТ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ.                                                                                                                                               | 100М2 СТЯЖКИ             | 0,98       |
|       | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                         | 100М2 ПОКРЫТИЯ           | 0,75       |
|       | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО НАПЛАВЛЯЕМЫМ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛАМ В ДВА СЛОЯ                                                                                                                                           | 100М2 КРОВЛИ             | 9,66       |
|       | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ (АЭРАТОРЫ)                                                                                                                                                                        | ШТ                       | 20         |
|       | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                              | 100КОРОБОК               | 0,02       |
|       | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                                                      | 100М2 ПРОЕМОВ            | 0,02       |
|       | ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН                                                                                                                                    | 100М2 ПРОЕМОВ            | 0,02       |

Составил: