

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Североморск, пгт. Сафоново, ул. Преображенского 1

(Инженерные системы)

П/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем
1	3	4	5
	<u>Система канализации (подвал)</u> <u>Замена лежака канализации до выпуска в первый колодец с заменой участков стояков до перекрытия</u>		
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в подвале)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,57
2	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм (в подвале)	100 м трубопровода	0,57
	<u>Система холодного и горячего водоснабжения (подвал)</u> <u>Замена розливов ГХВС от наружной стены здания, с заменой участков стояков до перекрытий</u>		
3	Демонтаж трубопровода Ду 57	100 м трубопровода	0,72
4	Демонтаж зап.арматуры Ду 40	шт	2
5	Демонтаж ст.труб Ду 25 в техподполье	100 м Трубопровода	0,48
6	Монтаж трубопровода PPR 63 PN 25 (армирован. стекловолокно)	100 м Трубопровода	0,36
7	Монтаж трубопровода PPR 63 PN 10	100 м Трубопровода	0,36
8	Монтаж трубопровода PPR 32 PN 25	100 м	0,24