

Ведомость дефектов
на выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного дома 66 по пр. Metallургов

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА СВЕСОВ	100М.П.	2,24
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНОГО 1-5 СЛОЕВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	13,37
3	РАЗБОРКА ЦЕМ-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2 СТЯЖКИ	13,37
4	РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 150ММ	100М2	13,37
5	РАЗБОРКА РАЗУКЛОНКИ ИЗ ШУНГИЗИТОВОГО ГРАВИЯ ТОЛЩИНОЙ 200ММ	100М2	13,37
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА 1 СЛОЙ)	100М2 ПОКРЫТИЯ	13,37
7	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ	Т	450,5
8	ПЕРЕВОЗКА ДО 10КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	Т	450,5
9	ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМ. РАСТВОРОМ В СУЩ. ПЛИТАХ ПЕРКРЫТИЯ	М.П.	768
10	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В 1 СЛОЙ ИЗ УНИФЛЕКСА ХПП	100М2	13,37
11	УТЕПЛЕНИЕ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩИНОЙ 250ММ С СОЗДАНИЕМ РАЗУКЛОНКИ	100М2	13,37
12	УСТРОЙСТВО ЦЕМ-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	13,37
13	ОГРУНТОВКА СТЯЖКИ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	13,37
14	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ ИЗ ИЗОПЛАСТА	100М2 ПОКРЫТИЯ	13,37
15	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	100М2	1,11
16	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	М2	123,2
17	ОКРАСКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	М2	123,2
18	РЕМОНТ ВЕНТШАХТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	М3/М2	13,5/234
19	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВЕНТШАХТ	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2,34
20	ОКРАСКА ВЕНТШАХТ ЗА 2 РАЗА	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ	2,34
21	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	0,272
22	ОКРАСКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ЗА 2 РАЗА	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ	0,272
23	ДЕМОНТАЖ СЛУХОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ (1,2*1)	М2 ПРОЕМОВ	2,4
24	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ (0,6*0,8)	М2 ПРОЕМОВ	0,96

25	УСТАНОВКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПВХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ	М2 ПРОЕМОВ	2,4
26	УСТАНОВКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПВХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ	М2 ПРОЕМОВ	0,96
27	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНОГО (ВЫХОД НА КРОВЛЮ)	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,1512
28	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНОГО ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2 СЛОЯ (ВЫХОД НА КРОВЛЮ)	М2	15,12
29	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ВЕНТИЩАХТАМ, ВЫХОДАМ НА КРОВЛЮ И КАНАЛИЗ. СТОЯКАМ	100М.П.	1,944
30	УСТАНОВКА ТРУБ ПЛАСТИКОВЫХ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110ММ	100М.П.	0,12
31	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	ШТ.	24